


2 jelű épület földszinti alaprajz M= 1:50

**Jelmagyarázat:**

- Gk — Gk — Elosztó vezeték 3,0 bár földgáz  
- - - - - Meglévő gázvezeték földben  
- - - - - Meglévő gázvezeték  
- - - - - Meglévő/megszűnő gázvezeték  
- - - - - Tervezett gázvezeték földben  
- - - - - Tervezett gázvezeték levegőben

- ⊕ Fokozott légzárású nyílászáró  
⊕ Fa vagy vas régi típusú NEM fokozott légzárású nyílászáró

**Megjegyzés:**

- Kivitelezés során betartandók a Tígzás DSO TT 4000 (verzió 2201\_08\_DU\_01\_A\_2017 sz.) és Tígzás DSO TT 4000 (verzió 2201\_08\_DU\_01\_A\_2017 sz.) előírásai.
- A tervezett gázfogyasztó készülékek rendelkeznek a 22/1998 (IV.17.) rendelet és módosításai szerinti megfelelőségi, vagy "CE" tanúsítással, vagy EK megfelelőségi nyilatkozattal.
- A fogyasztói rendszer gázüzelésű berendezéseit 5 évente, a csatlakozói és fogyasztói rendszer gázvezetékét 10 évente műszaki-biztonsági szempontból felül kell vizsgáltatni.
- A tervező felhívja a felhasználó figyelmét a légellátási feltételek mindenkorai biztosítására!
- Vezeték anyaga: földben: PE-80/G SDR-11 63x5,8 MSZ EN 1555 levegőben: szavatolt minőségű, varrat nélküli acélcső A37 MSZ EN 10255-2005

**Tervezői nyilatkozat:**

- A tervező kijelenti, hogy az épület összes kéménye a rajzon fel van tüntetve.
- A frisslevegő-vételi és a légszennyező kibocsátó nyílás kialakítása kielégíti az OTÉK 92 §. 4. bekezdésében foglaltakat, attól eltérés nem vált szükségessé.
- A rendeltetléssel érintett tervezett gázfelhasználás fűtőberendezések (a 813/2013/EU, vízmelegítő (a 814/2013/EU) biztonági rendeletben foglaltaknak (szezónális helységfűtési hatáskörök, vízmelegítési hatáskörök, hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak) maradéktalanul megfelel(nek).
- A meglévő 2 jelű épület meglévő/megmaradó gázüzelhely, égési levegő valamint a légellátás feltételei a telepítéskori - és a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelel, kialakítása nem változik!
- A meglévő kazánház 4-ben a meglévő/megmaradó gázkészülék, égési levegő valamint a légellátás feltételei a telepítéskori - és a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelel, kialakítása nem változik!

**Figyelem!**

A terv szerint kialakított légellátás megfelel az előírásoknak!  
Bármilyen változtatás, készülékváltás, építészeti beavatkozás esetén újra felülvizsgálandó a légellátás!

**HORVÁTH és TSA. KFT.**  
5300 Karcag, Madarasi u.31.  
Tel./fax: 06-591503-058  
E-mail: horvathkft@t-online.hu

A terv a Horváth és Társa KFT. (5300 Karcag, Madarasi út 31. szám) szellemi terméke, a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bármilyen felhasználáshoz, módosításhoz a tervező hozzájárulása szükséges. A tervező csak a terv szerint megvalósult műért vállal felelősséget.			
Munka megnevezése: Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat keretén belüli energetikai korszerűsítés			
Terv fajtája: Engedélyes-kiviteli terv	Építés helye: H-5310 Kisújszállás, Téglagyár u. 10. hrsz.:779		
Tárgy: Földgáz ellátás módosítás: Állapotrögzítő pavilon ( 2.jelű épület) alaprajz	Megrendelő: Kisújszállás Város Önkormányzata H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.		
Vezető tervező: Horváth Lajos okl. gépészmérnök H-5300 Karcag, Madarasi út 31. G-16-0176, MK-16-0176	Tervező: Fodor Balázs okl. gépészmérnök H-4029 Debrecen, Eötvös u.37. 3/2. MK-16-00867	Munkaszám: 365/2017	Rajzsám: GB-05/Q
		Méretarány: 1:50	Dátum: 2017. 12. 23.