


ELDSZTÓ SZEKRÉNY
Szekrény elrendezés
SZEKRÉNY: RITTAL AE 1213



- Felirati tábla az ajtón: VK-KONYHA ELDSZTÓ
- A készülék jeleit a készülékre kell feljelölni
- A jobboldali ajtóra felül a feszültségre figyelmeztető villámjel matricát kell elhelyezni
- A készülékek rendeltetését jelölő fleiratokat célszerű időtálló kivitelben, az ajtó oldalán, táblázaatosan jelölni az alábbiak szerint:

- 1 SF1 Földkapcsoló áramtalanítás KI-BE
- 2 SF" Földkapcsoló 24 órás üzemi áramkörök (hűtők) KI- BE
- 3 FB Túlfeszültség védelem
- 4 B Túlfeszültség védelem
- 5 F1-F3 Regálos kombi sütő
- 6 F4 Konyhai sokkoló
- 7 F5 Egyetemes konyhagép
- 8 F6 Burgonya koptató
- 9 F7 T3 dugalj.
- 10 F8 T3 dugalj.
- 11 F9 Viessmann Kazánok
- 12 F20 Fűtési keringető szivattyúk
- 13 F11 Kombi sütő állványon
- 14 F12 Dalkin hűtőgép
- 15 F13 Hűtőkamra elosztó 1
- 16 F14 Hűtőkamra elosztó 2
- 17 F15 Hűtőkamra elosztó 3
- 18 F16 Hűtőkamra elosztó 4
- 19 F17 Hűtőkamra elosztó 5
- 20 F19 Hűtők, munkasztal, aut. vízlágyító 1
- 21 F20 Konyhai hűtők
- 22 F21 Hűselőkészítők, aut. vízlágyító 2
- 23 F22 Aut. vízlágyító, rovarcsapda 1
- 24 F23 Rovarcsapdák 2-3
- 25 F24 UV késfertőtlenítő
- 26 F25 Gáz serpenyő, fali elszívó, gáz főzőüst
- 27 F26 légtechnikai gépházak, földszinti iroda
- 28 F30 Légtechnikai elosztó, padlás
- 29 F31 Tányér mosogató
- 30 F32 Földszinti légtechnikai gépházdugalj 3P
- 31 F33/1Konyhai világítás 1
- 32 F33/2 Konyhai világítás 2
- 33 F34 Dűtőzők, EC, gépház világítás
- 34 F35 Folyósó 1, rakotarak, tojás mosó világítás
- 35 F36 Folyósó 2, mosogatók, rakotarak világítás
- 36 F37 Tartalék

Tervező: KLÍMAÉP ÉPÜLETGÉPÉSZ BT.		Építő: Kisújszállás Város Önkormányzata	
H-1033 Bp, Vöröskereszt utca 14. X/54 Tel. (36-1) 388-3157		5310 Kisújszállás Szabadság tér 1. sz.	
Munkaszám: KE1708563	Munka tárgya: KISÚJSZÁLLÁS SZOCIÁLIS OTTHON 300-350 adagos főzőkonyha létesítése Kisújszállás Téglagyár utca 10	Méretarány: 1:50	
Rajzméret: A3	Rajz tárgya: Villamos energiaellátás kiviteli terv VK jelű konyhai elosztó elrendezési rajz	Tervfázis: KIVITELI TERV	
File:			
Dátum: 2017.12.hó	Ügyvezető: Bertalan Ferenc	Villamos terv.: Bertalan Ferenc MK-V-Tell 01-2060	Rajzszám: V5M3