2 jelű épület földszinti alaprajz M= 1:50



Jelmagyarázat:

- Elosztó vezeték 3,0 bár földgáz
- Meglévő gázvezeték földben
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő/megszünő gázvezeték
- Tervezett gázvezeték földben
- Tervezett gázvezeték levegőben

FL Fokozott tégzárású nyílászáró

F Fa vagy vas régi típusú NEM fokozott tégzárású nyílászáró

Megjegyzés:

- Kivitelezés során betartandók a Tigáz DSO TT 4000 (verzió 2201_08_DU_01_A_2017 sz.) és 11/2013 (III.21) NGM r.(12.sz. melléki) ide vonatkozó utasításail
- A beterveztt gázfogyasztó készülékek rendelkeznek a 227/1998 (X.V.17.) rendelet és módosítása szerinti megfelelőségi, vagy "CE" tanúsítással, vagy EK megfelelőségi nyilatkozattal.
- A fogyasztói rendszer gáztüzelésű berendezéseit 5 évente, a csatlakozói és fogyasztói rendszer gázvezetékeit 10 évente műszaki-biztonsági szempontból felül kell vizsgáltatni.
- A tervező felhívja a felhasználó figyelmét a légellátási feltételek mindenkori biztosítására!
- Vezeték anyaga: földben: PE-80/G SDR-11 63x5,8 MSZ EN 1555
  levegőben: szavatolt minőségű, varrat nélküli acélcső A37 MSZ EN 10255-2005.
- A kondenzációs fűtő gázkazán kémény méretezését lásd a mellékletben!

Tervezői nyilatkozat:

- A tervező kijelenti, hogy az épület összes kéményе a rajzon fel van tüntetve.
- A frisslevegő-vételi és a légszennyező kibocsátó nyílás kialakítása kielégíti az OTÉK 92.§.4. bekezdésében foglaltakat, attól eltérés nem vált szükségessé.
- A rendelettel érintett tervezett gázfelhasználású fűtőberendezések) a 813/2013/EU, vízmelegítő berendezések) a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak (szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra, hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak) maradéktalanul megfelel(nek).
- **A meglévő 2 jelű épület meglévő/megmaradó gáztüzelő, égési levegő valamint a légellátás feltételei a telepítéskori – és a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelel, kialakítása nem változik!**
- **A meglévő kazánház 4-ben a meglévő/megmaradó gázkészülék, égési levegő valamint a légellátás feltételei a telepítéskori – és a jelenleg érvényben lévő előírásoknak megfelel, kialakítása nem változik!**

Figyelem!
A terv szerint kialakított légellátás megfelel az előírásoknak!
Bármilyen változtatás, készülékváltás, építészeti beavatkozás esetén újra felülvizsgálandó a légellátás!

HORVÁTH és TSA. KFT.
5300 Karcag, Madarasi u.31.
Tel./fax.:(59)503-058
E-mail: horvathtsft@t-online.hu

A terv a Horváth És Társa KFT. (5300 Karcag, Madarasi út 31. szám) szellemi terméke, a 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv bárminemű felhasználásához, módosításához a tervező hozzájárulása szükséges. A tervező csak a terv szerint megvalósult műtárt vállal felelősséget.

Munka megnevezése:
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat keretén belüli energetikai korszerűsítés

Terv fajtája: Engedélyes-kiviteli terv

Tárgy: Földgáz ellátás módosítás:
Tervezett pavilon (2jelű épület) alaprajz

Építés helye:
H-5310 Kisújszállás, Téglagyár u. 10. hrsz.:779

Megrendelő:
Kisújszállás Város Önkormányzata
H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

Vezető tervező:
Horváth Lajos
okl. épészmérnök
M-5300 Karcag,Madarasi út 31.
G-16-0176,MK-16-0176

Tervező:
Fodor Balázs
épészmérnök
H-4029 Debrecen,Előtvös u.37. 3/2.
MK-16-00867

Munkaszám:	Rajzszám:	Méretarány:	Dátum:
365/2017	GB-06/Q.	1:50	2017. 12. 23.