



Pince alaprajz



Helyszínrajz  
M 1:500



Megjegyzések,  
jelmagyarázat

- Gázvezeték anyaga:  
Levegőben: Szavatolt minőségű varrat nélküli acéleső, A 37, MSZ 120/2

- A meglévő maradó készülékek elhelyezése megfelel a telepítéskor érvényben lévő előírásoknak. Jelen tervezési munka, a meglévő és üzemelő készülékeket nem érinti !

**Maximális gázigények:**

1 mérő: G - 25 Q max = 40,0 m³/h / Városháza fűtés /  
meglévő fogyasztói berendezések:  
- 3 db VISSMANN Vitodens 200 W 105 gázkazán  $V_g = 31,2 \frac{m^3}{h}$   
- 1 db VISSMANN Vitodens 200 W 45 gázkazán  $V_g = 7,47 \frac{m^3}{h}$   
 $V_{max} = 27,95 \frac{m^3}{h} / e = 0,782 /$

2 mérő: G - 4 Q max = 6,0 m³/h / Pincei konyha /  
meglévő 1. mérőről átertelhet fogyasztói berendezés:  
- 1 db C-24 gázkazán  $V_{max} = 2,2 \frac{m^3}{h}$

MEGSZÚNÓ 3 mérő: G - 4 Q max = 6 m³/h  
meglévő/megszűnő fogyasztói berendezések:  
- 2 db GF-25 P konvektor  $V = 0,70 \frac{m^3}{h}$   
- 4 db GF-30 konvektor  $V = 1,40 \frac{m^3}{h}$   
- 4 db F-8,50 konvektor  $V = 2,20 \frac{m^3}{h}$   
- 2 db Lampart 45 konvektor  $V = 1,06 \frac{m^3}{h}$   
 $V_{max} = 4,26 \frac{m^3}{h}$

**Jelmagyarázat:**

— Meglévő gázvezeték  
— Meglévő, megszűnő gázvezeték

Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. (Hrsz:1) alatti meglévő Városháza épület energetikai korszerűsítés			
Megrendelő:	Kisújszállás Város Önkormányzata H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.		
Beruházó:	Kisújszállás Város Önkormányzata H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.		
Típus:	Gázellátás felhagyási terv Helyszínrajz, Pince alaprajz		
Feladós Tervező:	Kocsis János G-1-16-0219, G0-1-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53. sz.	Szerkesztő: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5. sz.	Tervszám: 189/2016
Tervező:	Kocsis János G-1-16-0219, G0-1-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53. sz.	Rajzoló: Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5. sz.	Nyomástokozat: Rajzszerkesztő: GG-010
Ezen terv a GÉPÉSZ Mérnöki Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll			Dátum: 2016. 06. Méretarány: M 1:500, 1:50