


A3

Metszet

1:100



A4

Metszet

1:100

**P1.1 PINCE PADLÓ**  
2 cm simított beton  
8 cm aljzatbeton  
15 cm tömörített kavicságyazat  
tömörített talaj

**P1.2 FÖLDSZINTI PADLÓ**  
2,5 cm greslap burkolat  
2 cm ágyazóhabarcs  
8 cm aljzatbeton  
15 cm tömörített kavicságyazat  
tömörített talaj

**P1.3 PINCE PADLÓ**  
0,8 cm PVC burkolat  
1 rtg. ragasztó  
8 cm aljzatbeton  
15 cm tömörített kavicságyazat  
tömörített talaj

**P1.4 FÖLDSZINTI PADLÓ**  
1,0 cm metlachi burkolat  
2 cm ágyazóhabarcs  
8 cm aljzatbeton  
15 cm tömörített kavicságyazat  
tömörített talaj

**K1 KÜLSŐ FAL**  
2 cm belső meszes vakolat  
75 cm nagyméretű téglafalazat  
2 cm külső mészvakolat

**K2 KÜLSŐ FAL**  
2 cm belső meszes vakolat  
45 cm nagyméretű téglafalazat  
2 cm külső mészvakolat

**K3 KÜLSŐ FAL**  
2 cm belső meszes vakolat  
60 cm nagyméretű téglafalazat  
2 cm külső mészvakolat

**F1.1 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
2,5 cm ragasztott parketta  
1 rtg. bitumenes kellőstítés  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.2 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
0,8 cm PVC burkolat  
1 rtg. ragasztó  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.3 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
1,0 cm padlószőnyeg  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.4 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
1,0 cm laminált parketta  
1 rtg. alátét fólia  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.5 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
2,5 cm greslap burkolat  
2,0 cm ágyazóhabarcs  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.6 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
3,0 cm terrazzo burkolat  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.7 EMELETKÖZI FÖDÉM**  
0,8 cm linóleum burkolat  
1 rtg. ragasztó  
5,0 cm aljzatbeton  
4 cm salakfeltöltés  
24 cm acél gerendák közötti téglafödém  
1,5 cm vakolat

**F1.8 ÁRKÁD FÖDÉM**  
2,5 cm ragasztott parketta  
1 rtg. bitumenes kellőstítés  
6,0 cm aljzatbeton  
10 cm homokfeltöltés  
15 cm vasbeton födém szerkezet  
1,5 cm vakolat

**F2 PADLÁSFÖDÉM**  
4 cm tömör km téglafalazat  
5 cm homokfeltöltés  
20 cm fenyőfa gerendázat  
0,5 cm nádlemez  
1,5 cm vakolat

**F2.1 PADLÁSFÖDÉM**  
19 cm vasbeton födém szerkezet  
40 cm kiszellőztetett légrés  
20 cm fenyőfa gerendázat  
0,5 cm nádlemez  
1,5 cm vakolat

Projekt neve:	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"		
General tervező:	BABILON ISTAR Építész Iroda Kft.	Vezető tervező:	Szikra Zoltán Okleveles építész-mérnök E16-0030 5300 Karcag, Pf. 60.
Megbízó:	KISÚJSZÁLLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1		
Építés helye:	5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.	Helyrajzi szám:	1
Tárgy:	VÁROSHÁZA ÁLLAPOTRÖGÍTŐ TERVE	Tervező neve:	METSZET - A3, A4
Munka szám:	3/2016	Dátum:	2017.12.17.
Méretarány:	1:100	Tervfajta:	ÁLLAPOT. BONTÁSI
		Tervlap szám:	A-03.2