


A1

METSZET

1:100



A2

Metszet

1:100

P1.1 PINCE PADLÓ
2 cm simított beton
8 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicsagyazat
tömörített talaj

P1.2 FÖLDSZINTI PADLÓ
2,5 cm greslap burkolat
2 cm ágyazóhabarcs
8 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicsagyazat
tömörített talaj

P1.3 PINCE PADLÓ
0,8 cm PVC burkolat
1 rtg. ragasztó
8 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicsagyazat
tömörített talaj

P1.4 FÖLDSZINTI PADLÓ
1,0 cm mettlachi burkolat
2 cm ágyazóhabarcs
8 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicsagyazat
tömörített talaj

K1 KÜLSŐ FAL
2 cm belső meszes vakolat
75 cm nagyméretű téglafalazat
2 cm külső mészvakolat

K2 KÜLSŐ FAL
2 cm belső meszes vakolat
45 cm nagyméretű téglafalazat
2 cm külső mészvakolat

K3 KÜLSŐ FAL
2 cm belső meszes vakolat
60 cm nagyméretű téglafalazat
2 cm külső mészvakolat

F1.1 EMELETKÖZI FÖDÉM
2,5 cm ragasztott parketta
1 rtg. bitumenes kellősités
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.2 EMELETKÖZI FÖDÉM
0,8 cm PVC burkolat
1 rtg. ragasztó
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.3 EMELETKÖZI FÖDÉM
1,0 cm padlószőnyeg
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.4 EMELETKÖZI FÖDÉM
1,0 cm laminált parketta
1 rtg. alátét fólia
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.5 EMELETKÖZI FÖDÉM
2,5 cm greslap burkolat
2,0 cm ágyazóhabarcs
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.6 EMELETKÖZI FÖDÉM
3,0 cm terrazzo burkolat
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.7 EMELETKÖZI FÖDÉM
0,8 cm linóleum burkolat
1 rtg. ragasztó
5,0 cm aljzatbeton
4 cm salakfeltöltés
24 cm acél gerendák közötti téglafödém
1,5 cm vakolat

F1.8 ÁRKÁD FÖDÉM
2,5 cm ragasztott parketta
1 rtg. bitumenes kellősités
6,0 cm aljzatbeton
10 cm homokfeltöltés
15 cm vasbeton födém szerkezet
1,5 cm vakolat

F2 PADLÁSFÖDÉM
4 cm tömör km téglafalazat
5 cm homokfeltöltés
20 cm fenyőfa gerendázat
0,5 cm nádlemez
1,5 cm vakolat

F2.1 PADLÁSFÖDÉM
19 cm vasbeton födém szerkezet
40 cm kiszellőztetett légrés
20 cm fenyőfa gerendázat
0,5 cm nádlemez
1,5 cm vakolat

Projekt neve:		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"	
Vezető tervező:		Székra Zoltán Okleveles építész E16-0030 5300 Karcag, Pf. 60.	
Megbízó:		KISÚJSZÁLLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.	
Építés helye:		5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.	
Tervező neve:		METSZET - A1, A2	
Munka szám:		3/2016	
Dátum:		2017.12.17.	
Méretarány:		1:100	
Tervező típus:		ÁLLAPOT: BONTÁSI	
Tervező szám:		A-03.1	