


FŰTÉS ALAPRAJZ FÖLDSZINT



MEGJEGYZÉSEK:

Kapcsolódó tervek: GF-02.0

Hőleadó típusa: DUNAFERR-LUX acéllemez lapradiátorok, külső szerelvényezéssel.

Hőleadók szerelvényezése: DANFOSS RA-N és RLV szelepek + termofej.

Szerelvényezés: Min. PN 6 nyomásfokozatú menetes szerelvények.

Csőhálózati anyagok: MSZ-120/2 szerinti fekete acélcső (A37/X) hegesztett, menetes és karimás kötésekkel.

Beszabályozás: A rendszert próbafűtés során – hidraulikailag – be kell szabályozni, amely a radiátor szelepeken történik.

Nyomáspróba: Pnypr = 1,5 x P üzemi + 1 bar, min. 24 h.

Hőtranszport közege: 100 % légtelítet viz.

Egyéb előírások:

A dilataciókra ügyelni kell fűszek képzéssel és fix megfogásokkal.

A rendszert beüzemelés előtt át kell mosatni, majd át kell öblíteni tiszta ivóvízzel.



Tartószerkezetet érintő munkálatoknál statikus tervező közreműködését kell kérni.

Kivitelezés során minden vonatkozó munka- és balesetvédelmi-, tűzvédelmi-, egészségvédelmi- öv rendszabályt be kell tartani.

Jelen terv, más jogszabályok szerinti szükséges egyéb szakági tervet nem helyettesíti!

Kivitelezéskor az összes szakági tervet össze kell nézni.

Minden egyéb előírást lásd a műleírásban.



Módosítás	Dátum	Készítette	Megjegyzés
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. (Hrsz:1.) alatti meglévő Városháza épület energetikai korszerűsítés			
Megrendelő:	Kisújszállás Város Önkormányzata H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.		
Beruházó:	Kisújszállás Város Önkormányzata H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.		
Tárgy:	Központi fűtés Földszint alaprajz		
Felelős Tervező:	Kocsis János G-T-16-0219, G0-T-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53. sz.	Szerkesztő:	Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5. sz.
Tervező:	Kocsis János G-T-16-0219, G0-T-16-0219 5300 Karcag, Móricz Zs. u. 53. sz.	Rajzoló:	Szabó Péter 5300 Karcag, Virág u. 5. sz.
Ezen terv a GÉPÉSZ Mérnöki Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll		Nyomásfokozat:	Rajzszám:
		Dátum:	Méretarány:
		2016. 06.	M 1:50
		Kiviteli terv	189/2016
		GF-01.0	